

Siechnice, dnia 07.11.2025 r.

**AKTUALIZACJA  
SIWZ nr 2025/10/19/DTI**

**Prace budowlano-montażowe dotyczące przebudowy rozdzielnic 10kV w stacji R-145  
Wrocław wraz z podłączeniem linii kablowych SN w kierunku stacji R-146**

**1. ZAKRES OFERTY**

W związku z najnowszymi wytycznymi Zakładu Energetycznego zmianą ulegają:

**Zakres prac budowlano – montażowych po stronie Wykonawcy:**

1. Demontaż istniejącej aparatury w polach 14 i 19 (bez demontażu odłączników szynowych).
2. Montaż kompletnego wyposażenia pola nr 14 (wyłączników, przekładników prądowych fazowych, odłączników systemowych z napędami ręcznymi, odłączników liniowych z ziemiakami z napędami ręcznymi, zespołów izolatorów wsporczych, zespołu izolatorów przepustowych, oszynowania)
3. Montaż kompletnego wyposażenia pola nr 19 (wyłączników, przekładników prądowych fazowych, odłączników systemowych z napędami ręcznymi, odłączników liniowych z ziemiakami z napędami ręcznymi, zespołów izolatorów wsporczych, zespołu izolatorów przepustowych, oszynowania)
4. Rozszycie okablowania wewnętrznego w polu 14 i 19 (wg schematu rozproszczenia kabli pola nr 14 i 19)
5. Do pól 14 i 19 wpiąć kable SN zasilające R-146 – zarobienie 4kpl. Głowic +4 kpl. ograniczników napięć
6. Pomiary po montażowe pól 14 i 19
7. Wykonanie komunikacji kablem światłowodowym pomiędzy Polem 14 i 19 w kierunku pola 16.

**2. MATERIAŁY**

Zamawiający zapewni Wykonawcy niżej wymienione materiały:

- a) Wyłącznik typ SION 3AE5352-2BF55-0FN9-ZD59+F20+S49+R1K 24kV; 1250A; 16kA; z wózkiem – 2 szt.
- b) Odłącznik OWIII 20/12UD-1 20kV; 1250A; 31,5kA/1s; 80kA; p=275mm – 2 szt.
- c) Przekładnik prądowy TPU6 50kA; 24/50/125kV; 1000/5/5 A/A/A Ith=20kA; I: 5VA; kl. 0,5; FS5; II: 10VA; kl. 5P10 – 6 szt.
- d) Izolator przepustowy 24kV SPWSG.bp2-20/24/2,5 – 30 szt.
- e) Izolator wsporczy 24kV JO4-125.bp4 wyk. A, M12/M16 – 24 szt.
- f) Napęd ręczny NRWO4-3-P/N05 (220VDC)/PS0-6 – 2 szt.
- g) Napęd ręczny NRWO4-3-L/N05 (220VDC)/PS0-6 – 2 szt.
- h) Napęd ręczny NR3-P – 4 szt.
- i) Nasadka żeliwna do mocowania szyn pionowych NAL100/M12 (wkrętM12x25) – 36 szt.
- j) Wskaźnik napięcia pasywny VISIVOLT VV-A – 6 szt.
- k) Zabezpieczenie e<sup>2</sup>TANGO-600(zmiana w projekcie) – 2 szt.

- l) Analizator PAC4200 – 2 szt.
- m) Rozłącznik bezpiecznikowy Z/SLS-NEOZ/1+Z-SLS/E 10A – 4 szt.
- n) Rozłącznik bezpiecznikowy Z/SLS-NEOZ/1+Z-SLS/E 6A – 8 szt.
- o) Wyłącznik nadprądowy S303 C05A ze stykiem pomocniczym PS350 – 4 szt.
- p) Głowica kablowa 12/20 kV 185-300mm<sup>2</sup> POLT 24E/1XI-ML-5-13 – 4 kpl.
- r) Zestaw uziemiający głowicy 12/20kV 120-400mm<sup>2</sup> EAKT-1658 – 12 szt.

#### 4. WYJAŚNIENIA

Udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi będzie następować w dni robocze w godzinach 9.00 –14.00.

Wyjaśnień udziela:  
 Marcin Bronowicki tel. 506-218-951  
[marcin.bronowicki@esv.pl](mailto:marcin.bronowicki@esv.pl)

#### 5. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć w formie podpisanego skanu na adresy e-mail: [marcin.bronowicki@esv.pl](mailto:marcin.bronowicki@esv.pl) oraz [grzegorz.wawrzynczak@esv.pl](mailto:grzegorz.wawrzynczak@esv.pl); do dnia: 13.11.2025 r. godz. 14<sup>00</sup>.

O uznaniu Oferty za ofertę dostarczoną w terminie decyduje data i godzina jej wpłynięcia do Zamawiającego.

#### 6. WAŻNOŚĆ OFERTY

Termin związania ofertą wynosi minimum 30 dni.

#### 7. OTWARCIE OFERT

7.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.11.2025r., o godz. 14<sup>30</sup> w siedzibie Zamawiającego w Siechnicach ul. Ciepłownicza 1A.

7.2. Otwarcie ofert nie jest jawne. Oferent nie ma prawa uczestnictwa przy otwarciu ofert.

#### 8. PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM PRZETARGU.

Przewiduje się, że wykonanie czynności przetargowych będzie przebiegało zgodnie z Harmonogramem przedstawionym poniżej.

Data	Czynność
07.11.2025r.	Aktualizacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
13.11.2025r. godz. 14 <sup>00</sup>	Termin złożenia Oferty
13.11.2025r. godz. 14 <sup>30</sup>	Otwarcie Oferty
14.11.2025r.	Negocjacje
19.11.2025r.	Podpisanie Umowy (termin przewidywany)

#### 9. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub jego części bez podania przyczyn.

Zatwierdzam.

Dyrektor ds. Inwestycji  
  
 Bernadetta Venot-Zielinska